

Comune di Mantova						
Arredi Biblioteca Teresiana - Progettazione definitiva- Allegato A						
LOCALITA' : Mantova						
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE CME.01			PREZZO			
CODICE	DESCRIZIONE	Um	UNITARIO	opera	quantità	TOTALE
			euro			euro
NOTA BENE						
	Le dimensioni riportate nelle voci qui di seguito descritte sono puramente indicative. Sarà preciso onere dell'esecutore verificarle compiutamente prima dell'esecuzione dell'opera. Tutti gli arredi dovranno rispondere alle normative vigenti in materia di antinfortunistica e antincendio, garantire ignifugità in classe 1 per gli arredi, in classe 1IM per le imbottiture. I sottofondi, le vernici e/o le resine applicate su superfici metalliche dovranno essere sempre in classe 1 di reazione al fuoco.					
A 00 ASSISTENZA AI MONTAGGI						
A 00.001	ASSISTENZA AI MONTAGGI	corpo	8.400,00		1,00	8.400,00
	Con assistenza al montaggio si intendono compensate tutte le operazioni di muratura e di adattamento degli impianti elettrici in genere e termoidraulici necessari al montaggio in opera degli elementi di arredo qui di seguito nelle voci descritti. Sono altresì compresi tutti i materiali necessari per derivare dalle reti esistenti le forniture di energia elettrica e di rete distribuzione dati sui piani di lavoro e attraverso il mobilio su tutte le postazioni operative, cavi prese spine passa cavi e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.					
TOTALE PARZIALE ASSISTENZA AI MONTAGGI						8.400,00
A10 ARREDI BIBLIOTECA A MISURA						
A 10.002	TAVOLO EMEROTECA	cad	800,00	piano primo locale 06	2,00	1.600,00
	Tavolo per la consultazione delle riviste formato da una struttura in legno massello di noce sp. cm 8 sia per struttura orizzontale che verticale.					
	Materiali: Struttura in noce massello con trattamento a cera.					
	Dim. Indicative 2,10x0,70 h.0,75					
A 10.003	PEDANA ATTREZZATA	cad	2.900,00	piano primo locale 06	1,00	2.900,00
	Pedana attrezzata costituita da una struttura in legno in morali con doppia orditura e superficie calpestabile in pannelli in MD comprensiva di sistema guaine per cavi e passa cavi adatti al cablaggio.					
	Materiali: Pavimento galleggiante ispezionabile su centine con pavimentazione in legno finale in listoni di jatobà.					
	Dim. indicative mq 10					
A 10.004	BANCONE DISTRIBUZIONE ACCETTAZIONE	corpo	30.350,00	piano primo locale 15	1,00	30.350,00
	Struttura articolata composta da più elementi di arredo: un banco a ferro di cavallo polifunzionale dotato di un piano passa carte di profondità 90 cm, altezza 110 cm da terra. Esternamente si colloca una scaffalatura con ripiani mobili a giorno estesa sui 3 lati. Il lato interno sarà libero per l'eventuale inserimento di cassettiere e per consentire la seduta.					
	Sul lato lungo rivolto verso la parete finestrata un armadio alto cm 150 dal piano di calpestio interno, a chiusura della composizione a ferro di cavallo, conterrà sul lato destro parti chiuse ad ante con la predisposizione interna per dei ripiani regolabili e cappotti per gli operatori. Sul lato sinistro uno spazio adeguato a supportare i fotocopiatori per gli utenti idoneamente cablato nella parte bassa dotato di vani chiusi da ante con chiavi per lo stoccaggio di materiali.					

CODICE	DESCRIZIONE	Um	UNITARIO euro	opera	quantità	TOTALE euro	
	Il mobile così conformato poggerà su di una pedana con struttura in legno a misura che consentirà il superamento del dislivello esistente tramite una rampa con leggera pendenza da un lato e due gradini al lato opposto. La pedana sarà continua anche internamente allo spazio del banco così oltre che assorbire il dislivello permetterà la distribuzione impiantistica e cablaggio dell'intera struttura.						
	<i>Materiali: Rampa, gradini e pavimento galleggiante ispezionabile su centine con pavimentazione in legno in listoni di jatobà. Banco e mobile di fondo in legno di noce nazionale</i>						
	<i>Banco Dim. Esterne indicative 3,90 + 7,40+ 4,20 metri lineari x 0,90 h. 1,10 (lato esterno passa carta)</i>						
	<i>Mobili di fondo Dim. A) 2,60x0,90xh 1,50 B) 3,90x0,60xh1,50</i>						
	<i>Pedana Dim. Indicative mq 50 (h.0,34cm da terra)</i>						
A 10.005	CASSETTIERA PORTA ALMANACCHI MAPPE	cad	1.550,00	piano primo locale 25	2,00	3.100,00	
	Cassettiera adatta a contenere differenti materiali quali almanacchi, mappe, etc. La cassettiera, per una maggiore flessibilità di utilizzo sarà dotata di ruote.						
	<i>Materiali: Mobile in ferro.</i>						
	<i>Dimensione interna dei cassetti 0,80x1,10 h. complessiva della cassettiera 1,20</i>						
A 10.006.2	LIBRERIA MONUMENTALE A PARETE	cad	14.120,00	piano primo locale 03	2,00	28.240,00	
	Libreria, realizzata in legno massello su disegno. Sarà adatta a contenere il materiale librario su scaffali regolabili, formata da due mobili sovrapposti. La grande libreria è posizionata su di un mobile basso con l'interposizione di uno "scuretto" dotato di cassetti. La libreria realizzata in unica soluzione alla boiserie sottostante si adatta alla parete esistente per mezzo di un mobile basso con ripiani a giorno e parti chiuse ad ante. Questo arredo, posizionato vis-a-vis tra le paraste è progettato nel rispetto del partito architettonico esistente. Il mobile così descritto dovrà armonizzarsi con il mobile a carter copri impianti relativo alla finestra limitrofa.						
	<i>Materiali: Mobile in legno di noce nazionale massello</i>						
	<i>dim. ind. Base 4,15x0,45xh1,10</i>						
	<i>dim. Cassettiere 2,90x0,40xh.0,18</i>						
	<i>dim. ind., Scaffalatura 2,90x0,45xh 2,90</i>						
A 10.006.1	LIBRERIA MONUMENTALE A PARETE	cad	14.120,00	piano primo locale 24	2,00	28.240,00	
	Libreria, realizzate in legno massello su disegno. Sarà adatta a contenere il materiale librario su scaffali regolabili, formata da due mobili sovrapposti. La grande libreria è posizionata su di un mobile basso con l'interposizione di uno "scuretto" dotato di cassetti. La libreria realizzata in unica soluzione alla boiserie sottostante si adatta alla parete esistente per mezzo di un mobile basso con ripiani a giorno e parti chiuse ad ante. Questo arredo, posizionato vis-a-vis tra le paraste è progettato nel rispetto del partito architettonico esistente. Il mobile così descritto dovrà armonizzarsi con il mobile a carter copri impianti relativo alla finestra limitrofa. (lato blindata)						
	<i>Materiali: Mobile in legno di noce nazionale massello</i>						
	<i>dim. ind. Base 4,70x0,45xh1,10</i>						
	<i>dim. Cassettiere 2,90x0,40xh.0,18</i>						

CODICE	DESCRIZIONE	Um	UNITARIO euro	opera	quantità	TOTALE euro	
	<i>dim. ind.,. Scaffalatura 2,90x0,45xh 2,90</i>						
A 10.007	TAVOLO CONSULTAZIONE MICROFILM	corpo	14.000,00	<i>piano primo locale 03</i>	1,00	14.000,00	
	Struttura formata da tre elementi liberi accostati e collegati tramite un sistema centrale dotato di canalina porta cavi per cablaggio. I primi due elementi omologhi in legno saranno dotati di un piano di lavoro regolabile in altezza e di un bordo di contenimento idoneo a racchiudere due video per lettura microfilm. Il terzo elemento racchiude gli otto scaffali metallici a cassetto per l'archiviazione dei microfilm esistenti. Gli elementi autonomi, innestati tra la base a zoccolo e il piano superiore, saranno accostati schiena a schiena. I tre arredi saranno connessi alla rete impiantistica tramite una zoccolatura continua che si estenderà come pedana nella zona in prossimità della grande finestra di fondo per celare la rete di connessione agli impianti (elettrico e dati)						
	<i>Materiali: Mobile in legno di noce nazionale massello</i>						
	<i>n. 2 tavoli microfilm dim. 1,90x1,05xh. 1,45</i>						
	<i>contenitore archivi dim 3,10x1,05xh. 1,45</i>						
	<i>pedana dim. Indic. mq 1,50</i>						
A 10.008	BANCONE FILTRO ACCOGLIENZA E POSTAZIONI CONSULTAZIONE INFORMATIZZATA						
A 10.008a	TAVOLO RECEPTION	cad	800,00	<i>piano primo locale 04</i>	2,00	1.600,00	
	Reception costituito da sistema di due tavoli con struttura in legno massello di noce cm 8 sia per la struttura orizzontale che verticale accostati comprendente banco per operatore e per utenti.						
	<i>Materiali: Struttura in noce massello con trattamento a cera</i>						
	<i>Dim. Indicative 2,10x0,70 h.0,75</i>						
A 10.008b	VETRATA DIVISORIA AUTOPORTANTE	corpo	8.626,00	<i>piano primo locale 04</i>	1,00	8.626,00	
	Struttura autoportante realizzata in ferri piatti composti a formare serramento per vetro di sicurezza. La struttura così costituita deve assolvere alla funzione di filtro trasparente tra le due zone contenendo in essa anche porta a vetro (dim. minima 1,20x2,10) con maniglione antipanico e serratura. Il serramento non sarà fissato alle librerie lignee.						
	<i>Materiali: Struttura ferro verniciato e vetro</i>						
	<i>Dim. Indicative 4,20x2,40 lato di base 0,80</i>						
A 10.009	LIBRERIA LATO INTERNO CON PRED. IMP.	corpo	75.760,00	<i>piano primo locale 04</i>	1,00	75.760,00	
	Sono le due librerie continue a servizio della manica di lettura, realizzate in legno di dimensioni analoghe tra loro con caratteristiche di alta modularità e flessibilità. La ripartizione verticale dei montanti avrà passo variabile (max cm 120) con sei ripiani orizzontali regolabili. Le librerie conterranno al loro interno l'adduzione e ripresa dell'aria per l'intera manica di lettura così come evidenziato negli elaborati grafici. Dovranno altresì coronare le due aperture presenti nella sala (1,40x2,40), premettere l'accesso ai quadri dell'impianto di riscaldamento a pavimento e contenere ad incasso un impianto antitaccheggio.						
	La struttura dell'arredo così composta dovrà consentire una alta adattabilità tramite l'utilizzo di sistemi di calibratura e spaziatura dei piani di appoggio in funzione del materiale librario da contenere.						
	<i>Materiali: Struttura in legno con essenza noce con trattamento superficiale con verniciatura protettiva opaca trasparente</i>						

CODICE	DESCRIZIONE	Um	UNITARIO euro	opera	quantità	TOTALE euro	
	<i>Dim. Indicative 2 x (20,00 x 0,30 h. 3,20)</i>						
A 10.010	LIBRERIA LATO FINESTRATO CON PREDISPOSIZIONE IMPIANTI E DUE POSTAZIONI CONSULTAZIONE INFORMATIZZATA						
	Realizzazione di una scaffalatura di altezza 110 cm in legno realizzata su disegno costituita da un modulo con due vani a giorno e montanti verticali a passo variabile da 85 a 120 cm circa per adattare la struttura dell'arredo alla più rigida morfologia delle pareti.						
	La struttura così costituita nella sua completezza lungo la parete finestrata permetterà di contenere al suo interno, nel basamento, formato da un battiscopa removibile ed ispezionabile, le linee di adduzione per l'impianto elettrico e dati e le tubazioni di mandata e ritorno del sistema di riscaldamento e raffrescamento dell'aria. La struttura dovrà altresì divenire carter di contenimento dei fancoil in prossimità degli stessi con particolare attenzione alla realizzazione dei grigliati removibili per la mandata e ripresa dell'aria del sistema di riscaldamento. Il mobile nella sua interezza verrà realizzato in legno con l'utilizzo di bordature in essenza di forte spessore ove se ne presenti la necessità.						
	La struttura dovrà garantire la capacità di ispezione delle linee elettriche e dati e garantire il cablaggio delle linee che dovranno essere recapitate localmente sui tavoli di consultazione ad essa relativi. L'elemento a scaffalatura si concluderà sulle due teste con due postazioni per la consultazione degli archivi informatizzati.						
	<i>Materiali:</i> <i>Struttura in legno con essenza noce con trattamento superficiale con verniciatura protettiva opaca trasparente.</i>						
	dim. indicative mobile libreria 39,00 x 0,30 h.1,10						
	dim. indicative postazione consultazione info. 0,50x2,10 h.1,10 piano lavoro h.1,05	corpo	20.643,00	piano primo locale 04	1,00	20.643,00	
A 10.011	TAVOLI CABLATI	corpo	23.830,00	piano primo locale 04	1,00	23.830,00	
	Sistema costituito da 12 tavoli accoppiati a due a due, realizzato in legno massello con sp. 8 cm sia per i ripiani che per le gambe, con caratteristiche adeguate per potere essere accostati e separati tramite un sistema di fissaggio a boccole e viti su di un elemento centrale a "T" verticale adeguatamente dimensionato per contenere il sistema di cablaggio dati e le prese di potenza a formare un divisorio dotato di un ripiano adeguato al supporto dei libri e dotato di illuminazione sottostante dedicata. La struttura sarà realizzata in legno, ferro e parti di ferramenta e placche relative adeguatamente calibrate e incassate, sono previsti rivestimenti in laminato nero in forte spessore per i ripiani esposti a forte degrado per usura e bordato in essenza da 1 cm.						
	<i>Materiali:</i> <i>Struttura in legno massello con essenza noce e trattamento a cera e piano in laminato di forte spessore 5 mm nero con bordo in massello 10 mm</i>						
	dim. indicative dei tavoli accoppiati a due a due 1,50x2,10 h.0,75						
A 10.012	SCAFFALI ACCOSTATI AI TAVOLI	cad	2.205,00	piano primo locale 04	6,00	13.230,00	
	Sistema libreria a scaffalatura a giorno costituita da mobile altezza cm 220 e larghezza pari a due moduli di 120 cm con ripiani a giorno verso il corridoio esterno e schiena piena. Il sistema realizzato in legno dovrà supportare ripiani riposizionabili ad altezza variabile per restituire la migliore disposizione per il contenimento dei libri.						

CODICE	DESCRIZIONE	Um	UNITARIO euro	opera	quantità	TOTALE euro	
	La struttura della scaffalatura dovrà divenire parte integrante del sistema dei tavoli accostati al fine di ottenere un unico corpo d'arredo.						
	<i>Materiali:</i> <i>Struttura in legno con essenza noce con trattamento superficiale con verniciatura protettiva opaca trasparente</i>						
	<i>dim. indicative 2,40x0,30 h.2,20</i>						
A 10.012	BANCONE FILTRO DISTRIB.LIBRI ANTICHI	corpo	5.185,00	<i>piano primo locale 24</i>	1,00	5.185,00	
	Arredo costituito da un banco per distribuzione libri di altezza cm 110 rivolto verso il pubblico e piano per operatore h. interna 75 cm. Il banco così costituito avrà anche funzione di separazione della zona di pertinenza del pubblico da quella privata di accesso alla sala blindata, pertanto sarà dotato di un filtro formato da un'anta con doppio verso di apertura e cerniera verticale dotata di chiavistello di chiusura.						
	<i>Materiali:</i> <i>Struttura in noce massello con trattamento a cera</i>						
	<i>dim. indicative totali 4,30x0,90 h.1,10 passa carte e porta, pianale lavoro h. 0,75 porta a ventola 0,90</i>						
A 10.012	TAVOLO PER OPERATORE	cad	800,00	<i>piano primo locale 24</i>	1,00	800,00	
	Tavolo per operatore formato da una struttura in legno massello di noce sp. cm 8 sia per la struttura orizzontale che verticale.						
	<i>Materiali:</i> <i>Struttura in noce massello con trattamento a cera</i>						
	<i>dim. indicative 2,10x0,70 h.0,75</i>						
A 10.013	SCAFFALATURA A PARETE LIBRO ANTICO	corpo	7.000,00	<i>piano primo locale 24</i>	1,00	7.000,00	
	Realizzazione di una scaffalatura di altezza 110 cm in legno realizzata su disegno costituita da un modulo con due vani a giorno e montanti verticali a passo variabile da 85 a 120 cm circa per adattare la struttura dell'arredo alla più rigida morfologia delle pareti.						
	La struttura così costituita nella sua completezza lungo la parete finestrata permetterà di contenere al suo interno, nel basamento, formato da un battiscopa removibile ed ispezionabile, le linee di adduzione per l'impianto elettrico e dati e le tubazioni di mandata e ritorno del sistema di riscaldamento e raffrescamento dell'aria. La struttura dovrà altresì divenire carter di contenimento dei fancoil in prossimità degli stessi con particolare attenzione alla realizzazione dei grigliati removibili per la mandata e ripresa dell'aria del sistema di riscaldamento. Il mobile nella sua interezza verrà realizzato in legno con l'utilizzo di bordature in essenza di forte spessore ove se ne presenti la necessità.						
	L'elemento sulle teste è completato da due parti speciali. Sul lato verso il bancone libro antico la struttura a scaffale si adeguerà alla libreria monumentale accostata a parete, e al partito architettonico, per concludersi a chiusura ad integrare il bancone. Il mobile prevede il rispetto dell'idrante presente concludendosi la parte a scaffale in prossimità dello stesso. Inoltre sono previste porzioni più basse a scatola per il solo contenimento delle tubazioni come sotto la porta finestra e nella zona retrostante il banco di distribuzione libro antico.						
	<i>Materiali:</i> <i>Struttura in legno in essenza noce con trattamento superficiale con verniciatura protettiva opaca trasparente.</i>						
	<i>dim. indicative generali 19,00x0,30 h. variabile max 0,10</i>						
A 10.014	CARTER PROTETTIVO FANCOIL						

CODICE	DESCRIZIONE	Um	UNITARIO euro	opera	quantità	TOTALE euro	
	Carter di rivestimento ai fancoil presenti nelle sale realizzato in legno dotato di aperture adeguate a consentire un corretto flusso dell'aria (mandata e ripresa). La struttura dovrà garantire una facile ispezionabilità per la manutenzione dell'apparato tecnico.						
a.1	n.1 carter protettivo finestre monumentali	corpo	3.372,50	piano primo locale 03	1,00	3.372,50	
	La boiserie è costituita da un mobile basso a contorno della parete sul lato relativo alla grande finestra monumentale. Un arredo a panca adattato allo spazio specifico e allo stesso tempo elemento schermante e tecnico nasconde i due fancoil, dotato di aperture specifiche atte a fare funzionare il sistema di radiatori. Questo arredo, posizionato tra le paraste della parete, è progettato nel rispetto del partito architettonico esistente.						
	<i>Materiali:</i> <i>Struttura in legno con essenza noce con trattamento superficiale con verniciatura protettiva opaca trasparente</i>						
	<i>dim. indicative 4,90x prof. variabile massimo 1,00 h.1,10 h. seduta 0,45</i>						
a.2	n.1 carter protettivo finestre monumentali	corpo	3.372,50	piano primo locale 24	1,00	3.372,50	
	La boiserie è costituita da un mobile basso a contorno della parete sul lato relativo alla grande finestra monumentale. Un arredo a panca adattato allo spazio specifico e allo stesso tempo elemento schermante e tecnico nasconde i due fancoil, dotato di aperture specifiche atte a fare funzionare il sistema di radiatori. Questo arredo, posizionato tra le paraste della parete, è progettato nel rispetto del partito architettonico esistente.						
	<i>Materiali:</i> <i>Struttura in legno con essenza noce con trattamento superficiale con verniciatura protettiva opaca trasparente</i>						
	<i>dim. indicative 4,90x prof. variabile massimo 1,05 h.1,10 h. seduta 0,45</i>						
b.	n.3 carter protettivi sala distribuzione	cad	1.000,00	piano primo locale 15	3,00	3.000,00	
	Mobile tecnico in legno a protezione del sistema dell'impianto di condizionamento ad aria. Il carter costituito da un fronte aggettante rispetto al filo della parete e da un piano superiore, sarà completamente ispezionabile sia frontalmente che superiormente e avrà un sistema griglie adatte a permettere la mandata e la ripresa dell'aria dell'impianto.						
	<i>Materiali:</i> <i>Struttura in legno con essenza noce con trattamento superficiale con verniciatura protettiva opaca trasparente</i>						
	<i>dim. indicative 1,40x0,50x h.1,10</i>						
c.	n.2 carter protettivi sala affrescata	cad	1.000,00	piano primo locale 06	2,00	2.000,00	
	Mobile tecnico in legno a protezione del sistema dell'impianto di condizionamento ad aria. Il carter costituito da un fronte aggettante rispetto al filo della parete e da un piano superiore, sarà completamente ispezionabile sia frontalmente che superiormente e avrà un sistema griglie adatte a permettere la mandata e la ripresa dell'aria dell'impianto.						
	<i>Materiali:</i> <i>Struttura in legno con essenza noce con trattamento superficiale con verniciatura protettiva opaca trasparente</i>						
	<i>dim. indicative 1,40x0,50x h.1,10</i>						
	TOTALE ARREDI BIBLIOTECA A MISURA						276.849,00
	A30 TENDAGGI A MISURA						

CODICE	DESCRIZIONE	Um	UNITARIO euro	opera	quantità	TOTALE euro	
A 30.001	TENDAGGI PER FINESTRE						
	Tendaggi ignifughi (classe 0) di tessuto trasparente colore chiaro per il filtraggio della luce incidente formati da due pannelli a scorrimento verticale su tiranti in acciaio.						
	<i>Dim. complessiva per locale</i>	mq	125,00	<i>piano primo locale 03-24</i>	24,00	3.000,00	
	TOTALE TENDAGGI A MISURA						3.000,00
	<b>B10 ARREDI IN FORNITURA</b>						
B 10.001	SEDUTA PER OPERATORE						
	Fornitura e posa in opera di seduta girevole dotata di inclinazione, scorrimento e regolazione in altezza del sedile e dello schienale in tessuto con ruote girevoli morbide per pavimenti duri tipo "sedus".						
	<i>Dim. come da prescrizioni normative.</i>	cad	250,00	<i>piano ammezzato locale 06</i>	6,00	1.500,00	
				<i>piano primo locale 04</i>	1,00	250,00	
				<i>piano primo locale 15</i>	2,00	500,00	
				<i>piano primo locale 24</i>	1,00	250,00	
B 10.002	SEDUTA						
	Fornitura e posa in opera di sedia fissa impilabile senza braccioli, con scocca anatomica in multistrato con qualsiasi finitura e gambe in tubolare d'acciaio satinato tipo "Cirene".						
	<i>dimensioni indicative: l 53,5 x p 54 cm h 75 cm</i>	cad	250,00	<i>piano rialzato locale 06</i>	60,00	15.000,00	
B 10.003	SEDUTA CON BRACCIOLI						
	Fornitura e posa in opera di sedia fissa impilabile con braccioli, con scocca anatomica in multistrato con qualsiasi finitura e gambe in tubolare d'acciaio satinato tipo "Cirene".						
	<i>dimensioni indicative: l 57,5 x p 52 cm h 75 cm</i>	cad	285,00	<i>piano rialzato locale 06</i>	5,00	1.425,00	
				<i>piano primo locale 06</i>	4,00	1.140,00	
				<i>piano primo locale 03</i>	4,00	1.140,00	
				<i>piano primo locale 04</i>	26,00	7.410,00	
B 10.004	SGABELLI						
	Fornitura e posa in opera di sgabello impilabile con struttura a slitta e poggiatesta in acciaio inox satinato, con poggiatesta in acciaio inox e scocca anatomica in acero naturale tipo "Olimpia".						
	<i>dimensioni indicative: l 48 x p 49 cm h seduta 65 cm</i>	cad	330,00	<i>piano primo locale 04</i>	2,00	660,00	
				<i>piano primo locale 24</i>	2,00	660,00	
B 10.005	SEDUTA DI TIPO INFORMALE						
	Fornitura e posa in opera di poltroncina con struttura in acciaio cromato lucido, sedile, schienale basculante e braccioli in cuoio nero o rosso bulgaro a scelta della DL, tipo "LC1".						
	<i>dimensioni indicative: l 60 x p 65 x h 64/40 cm</i>	cad	500,00	<i>piano primo locale 06</i>	6,00	3.000,00	
B 10.006	PIANTANA A PAVIMENTO						
	Fornitura e posa in opera di lampada da terra tipo "Toio" in acciaio tranciato e piegato, struttura in profilati di acciaio, nei colori bianco, nero e rosso a scelta della DL.		800,00	<i>piano primo locale 06</i>	4,00	3.200,00	
	Dim. L 21 cm e altezza 195h, max 300 Watt.						
B 10.007	APPENDIABILI						
	Fornitura e posa in opera di appendiabiti su piantana dotato di ganci mobili in policarbonato trasparente di colore crystal, rosso aranciato, cobalto e giallo cedro e in policarbonato opaco per il nero a scelta della DL e di anelli realizzati in pressofusione di alluminio lucidato.						
	<i>dimensioni indicative: h 170 cm, diametro 45 cm</i>	cad	300,00		6,00	1.800,00	
B 10.008	IMPIANTO MINICOMPACT A			<i>seminterrato</i>			
	Fornitura e posa di:						

CODICE	DESCRIZIONE	Um	UNITARIO euro	opera	quantità	TOTALE euro	
	carrelli mobili bifronti con spostamento con maniglione ognuno da cm 140L x 200H x 94P (45+45), corredati su ogni fronte da 4 piani spostabili e 1 fisso di base ogni piano misura cm. 140Lx 45P ed è dotato di 1 bordo posteriore rialzato quale fermalibro.	cad	560,00		4,00	2.240,00	
	carrelli mobili bifronti con spostamento con maniglione ognuno da cm 140L x 200H x 54P (25+25), corredati su ogni fronte da 4 piani spostabili e 1 fisso di base ogni piano misura cm. 140L x 25P ed è dotato di 1 bordo posteriore rialzato quale fermalibro.	cad	532,00		21,00	11.172,00	
	porta a coulisse (2 porte) in rete metallica da cm 140Lx 200H, intelaiata in lamiera e rifermata da serratura.	cad	310,00		2,00	620,00	
B 10.009	IMPIANTO MINICOMPACT B			seminterrato			
	28 carrelli mobili bifronti con spostamento con maniglione ognuno da cm 140L x 200H x 54P (25+25), corredati su ogni fronte da 4 piani spostabili e 1 fisso di base ogni piano misura cm. 140Lx 45P ed è dotato di 1 bordo posteriore rialzato quale fermalibro.	cad	14.896,00		1,00	14.896,00	
	porta a coulisse (2 porte) in rete metallica da cm 140Lx 200H, intelaiata in lamiera e rifermata da serratura.	cad	310,00		2,00	620,00	
B 10.010	IMPIANTO MINICOMPACT C			seminterrato			
	28 carrelli mobili bifronti con spostamento con maniglione ognuno da cm 140L x 200H x 54P (25+25), corredati su ogni fronte da 4 piani spostabili e 1 fisso di base ogni piano misura cm. 140Lx 45P ed è dotato di 1 bordo posteriore rialzato quale fermalibro.	cad	14.896,00		1,00	14.896,00	
	porta a coulisse (2 porte) in rete metallica da cm 140Lx 200H, intelaiata in lamiera e rifermata da serratura.	cad	310,00		2,00	620,00	
	TOTALE ARREDI IN FORNITURA						82.999,00
	B20 SCAFFALATURE IN FORNITURA						
B 20.001	CABLAGGIO TAVOLI LIBRI ANTICHI	cad	300,00	piano primo sala 24	4,00	1.200,00	
	Sistema a colonna per il cablaggio dei tavoli storici esistenti costituita da un elemento a "Z" in ferro e legno. Tale piccola struttura avrà la doppia funzione di carter a protezione delle linee elettriche e dati e di scatola di derivazione con lo scopo di portare sopra i piani dei tavoli la rete ed i cablaggi.						
	TOTALE CABLAGGIO TAVOLI LIBRI ANTICHI						1.200,00
	B30 SCAFFALATURE IN FORNITURA						
B 30.004	SCAFFALATURA BIFRONTI EMEROTECA	cad	6.400,00	piano primo locale 06	2,00	12.800,00	
	Ali laterali costituite da numero due mobili bifronte, altezza 120 cm, in struttura mista con struttura portante in tubolare di ferro e specchiature in legno con ripiani reclinabili e riposizionabili modularmente per l'esposizione e lo stoccaggio delle riviste.						
	<i>Materiale:</i> <i>Struttura in legno con essenza noce con trattamento superficiale con verniciatura protettiva opaca trasparente e porzioni in ferro</i>						
	<i>Dim. Ind. 4,00 x 0,53 h. 1,20</i>						
	TOTALE COMPLEMENTI D'ARREDO IN FORNITURA						12.800,00
	B40 ARREDO UFFICI IN FORNITURA						
B 40.001	SCRIVANIA						
	Tavolo dotato di struttura portante in acciaio verniciato a fuoco con piano di lavoro in legno e superficie di consumo rivestita in laminato di forte spessore. Dimensioni come da prescrizioni normative.						



CODICE	DESCRIZIONE	Um	UNITARIO euro	opera	quantità	TOTALE euro
	<i>Dim. ripiano 80x160</i>	cad	600,00	piano ammezzato locale 06	6,00	3.600,00
B 40.001	CASSETTERIA SU RUOTE					
	Cassettiera in ferro e legno da collocarsi sotto la scrivania dotata di ruote e cassetti ad estrazione in numero idoneo con chiusura di sicurezza.					
	<i>Dim. 45x60 h.60</i>	cad	250,00	piano ammezzato locale 06	6,00	1.500,00
				piano primo locale 24	2,00	500,00
				piano primo locale 4	1,00	250,00
				piano primo locale 15	2,00	500,00
	TOTALE ARREDO UFFICI IN FORNITURA					6.350,00
	<b>B50 ARREDO BAGNO</b>					
B 50.001	DISTRIBUTORE SAPONE LIQUIDO					
	fornitura e posa in opera di distributore di sapone liquido finitura in acciaio inox, previa approvazione della DL su campione, proveniente da design di primaria ditta nazionale.	cad	70,00	piano primo	4,00	280,00
				piano ammezzato	5,00	350,00
B 50.002	CESTINI GETTA CARTA					
	fornitura e posa in opera di cestini getta carte, finitura in acciaio inox, previa approvazione della DL su campione, proveniente da design di primaria ditta nazionale.	cad	36,00	piano primo	4,00	144,00
				piano ammezzato	6,00	216,00
B 50.003	DISTRIBUTORE CARTA					
	fornitura e posa in opera di distributore di carta da parete, finitura in acciaio inox, previa approvazione della DL su campione, proveniente da design di primaria ditta nazionale.	cad	51,00	piano primo	3,00	153,00
				piano ammezzato	4,00	204,00
B 50.004	PORTAROTOLO					
	fornitura e posa in opera di portarotoli finitura in acciaio inox, previa approvazione della DL su campione, proveniente da design di primaria ditta nazionale.	cad	36,00	piano primo	4,00	144,00
				piano ammezzato	6,00	216,00
B 50.005	SPECCHIO					
	fornitura e posa in opera di specchio cm (70 x 35) su pannello di truciolare con cornice in piatto spessore mm 4 di acciaio inox avvitato con viti a testa piana, previa approvazione della DL su campione, proveniente da design di primaria ditta nazionale.	cad	60,00	piano ammezzato	4,00	240,00
				piano primo	4,00	240,00
B.50.006	SCOPINO BAGNO					
	fornitura e posa in scopino da bagno, finitura in acciaio inox, previa approvazione della DL su campione, proveniente da design di primaria ditta nazionale.	cad	36,00	piano primo	4,00	144,00
				piano ammezzato	6,00	216,00
	TOTALE ARREDO BAGNO					2.547,00
	<b>B60 APPARATI DI ILLUMINAZIONE</b>					
B.60.001	ILLUMINAZIONE LOCALE DISTRIBUZIONE	corpo	3.500,00	piano primo locale 15	1,00	3.500,00

[illegible]